

Antemasuratoare

D.Montare tablouri electrice

Nr. crt.	Simbol Norma	Denumire	U.M.	Total
1	EF03A1	Tablou electric	buc	1
	material	Tablou electric general complet echipat din metal montat ingropat-conform schema monofilara		
2	EF05AD1	Tablou de apartament tip bloc electric	buc	1
	material	Tablou electric modular din policarbonat TCT complet echipat conform schema monofilara		
3	EA01A3	Tub izolant din PVC montat ingropat sau aparent	ml	12
	material	Tub din PVC , $\Phi=25$ mm-pentru coloana TCT		
4	EC05A1	Cablu pentru energie electrica,introdus in tuburi	ml	36
	material	Conductor FY 1x4 mmp-pentru coloana TCT		
5	EC04B1	Cablu de energie electrica montat ingropat	ml	8
	material	Cablu CYABY 4x16 mmp-coloana TGD		
6	W2E09C#	Firida cu usa montata in zid	buc	1
	material	Firida de bransament complet echipata din metal		
7	EC12A1	Cap terminal	buc	42
8	EC12B1	Cap terminal	buc	8
9	EF09A1	Racordarea circuitelor	buc	42
10	EF09B1	Racordarea circuitelor	buc	8
11	RPCT04B1	Demolarea zidurilor pentru creerea de santuri	mc	1,2
12	EI05A1	Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor	ml	20
13	RPCU10F3	Strapungeri in zidarie	buc	3
14	W2I04A#	Montare electrod de legare la prize de pamant	kg	12,6
	material	Platbanda zincata 40 x4 mmp		
15	W2I06A#	Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate	buc	2
16	EH05A1	Verificarea si incercarea tablourilor	buc	3
17	EH01A1	Incercarea cablurilor de energie electrica de maxim 1 KV	buc	1
18	EF04A1	Montare uscator de maini(montat aparent pe perete)	buc	2
	material	Uscator de maini avand urmatoarele caracteristici: Putere=1.1 KW U=230 V; Q=110 mc/h; Timp uscare max 40 sec. Greutate=1,2 kg		
19	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	t	2

Proiectant,
Ing. Caraman Florian